

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. MESSEGERÄTE UND VERFAHREN

1.1	Meßgerät	3
1.2	Meßvorgang und Meßwert	3
1.3	Beurteilung der Meßergebnisse	4
1.4	Mindestwerte der Straßengrifffähigkeit	7

2. MEßERGEBNISSE

2.1	Meßstrecke WL 22 B 63 bei Rhynern km 42,200 - 42,450	Gußasphalt	10
2.2	Meßstrecke WL 23 B 61 bei Lünen km 9,200 - 9,450	Asphaltfeinbeton	12
2.3	Meßstrecke WL 26 B 235 bei Castrop-Rauxel km 44,900 - 45,150	Asphaltbeton	14
2.4	Meßstrecke WL 27 B 235 bei Castrop-Rauxel km 42,550 - 42,800	Bitumengrus	16
2.5	Meßstrecke WL 28 B 235 bei Henrichenburg km 38,400 - 38,650	Gußasphalt	18
2.6	Meßstrecke WL 29 B 51 bei Haltern km 6,250 - 6,500	Kleinpflaster	20
2.7	Meßstrecke WL 30 B 225 Recklinghausen - Marl km 11,900 - 12,150	Gußasphalt	22
2.8	Meßstrecke WL 31 B 225 Recklinghausen - Marl km 8,400 - 8,650	Gußasphalt	24

			Seite
2.9	Meßstrecke WL 33 B 223 Bottrop - Kirchhallen km 21,600 - 21,850	Gußasphalt	26
2.10	Meßstrecke WL 35 B 226 bei Bochum km 12,100 - 12,350	Tapisable-Belag	28
2.11	Meßstrecke WL 38 B 234 bei Herdecke km 23,150 - 23,400	Bit. Rauhbelag	30
2.12	Meßstrecke WL 40 B 1 Ruhrschnellweg km 1,550 - 1,800	Asphaltfeinbeton	32
2.13	Meßstrecke WL 41 B 1 Ruhrschnellweg km 1,550 - 1,800	Asphaltfeinbeton	34
2.14	Meßstrecke WL 42 Ausfahrttrampe Ruhrschnellweg bei Bochum	Teerasphalt- feinbeton	36
2.15	Meßstrecke WL 43 B 1 Eikeloh - Geseke km 76,750 - 77,850	Zementbeton	38
2.16	Meßstrecke WL 19 B 1 Eikeloh - Geseke km 76,000 - 76,250	Zementbeton	40
2.17	Meßstrecke WL 20 B 1 Eikeloh - Geseke km 72,600 - 72,850	Zementbeton	42
2.18	Meßstrecke WL 45 B 1 Erwitte - Eikeloh km 68,250 - 68,500	Zementbeton	44
2.19	Meßstrecke WL 44 B 55 Lippstadt - Erwitte km 92,750 - 93,000	Gußasphalt	46

Meßstrecken auf der BAB Berlin - Köln

(s. hierzu Übersichtsskizze am Ende der Inhaltsübersicht)

		Seite
WL 46	km 419,400 - 419,650 nördliche Fahrbahn	Gußasphalt 48
WL 47	km 423,000 - 423,250 nördliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton 50
WL 48	km 423,250 - 423,000 südliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton 52
WL 49	km 419,650 - 419,400 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 54
WL 50	km 414,250 - 414,000 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 56
WL 51	km 412,220 - 412,120 südliche Fahrbahn	Basaltpflaster 58
WL 52	km 408,350 - 408,100 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 60
WL 53	km 408,100 - 408,350 nördliche Fahrbahn	Gußasphalt 62
WL 54	km 414,500 - 414,750 nördliche Fahrbahn	Gußasphalt 64
WL 55	km 448,450 - 448,700 nördliche Fahrbahn	Gußasphalt 66
WL 56	km 450,000 - 450,250 nördliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton 68
WL 13	km 454,700 - 454,950 nördliche Fahrbahn	Gußasphalt 70
WL 14	km 454,950 - 454,700 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 72
WL 57	km 450,250 - 450,000 südliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton 74
WL 58	km 448,500 - 448,250 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 76
WL 59	km 466,200 - 465,950 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 78
WL 60	km 465,200 - 464,950 südliche Fahrbahn	Gußasphalt 80

WL 15	km 460,150 - 459,900 südliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton	82
WL 16	km 458,500 - 458,250 südliche Fahrbahn	Gußasphalt	84
WL 61	km 462,300 - 462,550 nördliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton	86
WL 62	km 465,900 - 466,150 nördliche Fahrbahn	Asphaltfeinbeton	88
2.41	Meßstrecke WL 65 B 236 bei Nachrodt km 5,300 - 5,150	Teerasphaltbeton	90