

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. ERLÄUTERUNGEN

1.1	Meßgerät	3
1.2	Meßvorgang und Meßwert	3
1.3	Beurteilung der Meßergebnisse	4
1.4	Mindestwerte der Straßengriffigkeit	7

2. MESSERGEBNISSE

(siehe hierzu Übersichtsskizze hinter dem Inhaltsverzeichnis)

2.1	Meßstrecke R 51 BAB Köln - Bonn km 4,100 - 4,350	Asphaltfeinbeton	10
2.2	Meßstrecke R 3 BAB Köln - Bonn km 5,700 - 5,950	Asphaltfeinbeton	12
2.3	Meßstrecke R 52 BAB Köln - Bonn km 6,400 - 6,650	Asphaltfeinbeton	14
2.4	Meßstrecke R 53 BAB Köln - Bonn km 8,085 - 8,335	Asphaltfeinbeton	16
2.5	Meßstrecke R 54 BAB Köln - Bonn km 9,900 - 10,150	Asphaltfeinbeton	18
2.6	Meßstrecke R 56 BAB Köln - Bonn km 17,650 - 17,350	Asphaltbeton	20
2.7	Meßstrecke R 55 BAB Köln - Bonn 19,000 - 18,750	Basaltkleinpflaster	22
2.8	Meßstrecke R 17/1 BAB Berlin - Köln km 482,600 - 482,850	Gußasphalt	24

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Seite

2.9	Meßstrecke R 17/2 BAB Köln - Berlin km 482,850 - 482,600	Gußasphalt	26
2.10	Meßstrecke R 18/1 BAB Berlin - Köln km 481,500 - 481,750	Gußasphalt	28
2.11	Meßstrecke H 18/2 BAB Köln - Berlin - km 481,750 - 481,500	Gußasphalt	30
2.12	Meßstrecke R 24 BAB Berlin - Köln km 517,500 - 517,750	Gußasphalt	32
2.13	Meßstrecke R 57 BAB Berlin - Köln km 521,500 - 521,750	Gußasphalt	34
2.14	Meßstrecke R 25 BAB Köln - Berlin km 521,250 - 521,000	Gußasphalt	36
2.15	Meßstrecke R 26 BAB Köln - Berlin km 519,250 - 519,000	Gußasphalt	38
2.16	Meßstrecke R 27 BAB Köln - Berlin km 517,750 - 517,500	Gußasphalt	40
2.17	Meßstrecke R 29 BAB Köln - Aachen km 601,000 - 601,250	Gußasphalt	42
2.18	Meßstrecke R 30 BAB Köln - Aachen km 602,500 - 602,750	Gußasphalt	44
2.19	Meßstrecke R 31 BAB Köln - Aachen km 603,000 - 603,250	Gußasphalt	46
2.20	Meßstrecke R 32 BAB Köln - Aachen km 605,000 - 605,250	Gußasphalt	48
2.21	Meßstrecke R 63 BAB Aachen - Köln km 606,500 - 606,250	Gußasphalt	50

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

		Seite
2.22	Meßstrecke R 35 BAB Aachen - Köln km 605,250 - 605,000	Gußasphalt 52
2.23	Meßstrecke R 64 BAB Aachen - Köln km 600,000 - 599,750	Gußasphalt 54
2.24	Meßstrecke R 67 BAB Leverkusen - Kamen km 30,750 - 31,000	Zementbeton 56
2.25	Meßstrecke R 67 a BAB Leverkusen - Kamen km 31,790 - 32,040	Zementbeton 58
2.26	Meßstrecke R 58 Anschluß der B 9 an die Umgehung Neuß	Zementbeton 60
2.27	Meßstrecke R 60 B 1 Titz - Mersch km 7,850 - 8,100	Asphaltfeinbeton 62
2.28	Meßstrecke R 61 B 1 Titz - Mersch km 7,150 - 7,400	Asphaltfeinbeton 64
2.29	Meßstrecke R 62 B 258 Walheim - Rötgen km 14,850 - 15,100 km 14,450 - 14,650	Bit. Rauhbelag 66

(siehe hierzu Übersichtsskizze auf der folgenden Seite)